

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Kračúnovce

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 01.05.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	221	113107141	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	2 240.300			
2	K	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	200.000			
3	K	221	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	658.225			
D 5 Komunikácie									
4	K	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	2 798.530			
5	K	221	577134211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	2 798.530			
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
3	K	014	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivou (s dodaním hmôt) do 4 m ² a hr. do 40 mm	m ²	540.135			
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
7	K	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	618.250			
8	M	MAT	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, ixšv 1000x50x200 mm, sivá	ks	624.433			
9	K	221	938909615	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu krajnic betónových alebo asfaltových	m ²	2 798.530			
10	K	221	938909671	Odstránenie buriny z krajnic alebo obrubníkov mechanické ručne vytrhávaním	m	618.250			
11	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	396.650			
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 763.772			
D 99 Presun hmôt HSV									
13	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	417.275			
									Celkom: