


LEGENDA ZARIADENI.

- WYPINAC SKUPINOVÝ ,RAD-5, IP20
- WYPINAC JEDNOPOLOVÝ,RAD-1, IP20
- SVIETIDLO LED 2x15,3W/230V/120cm, IP40
- ROZVODNÁ KRABICA KR68, ZAPUSTENA
- EXISTUJUCI REFLEKTOR NAD TABULOV.



POZNÁMKA :

MENIA SA LEN SVIETIDLA NA EXISTUJÚCE KÁBLOVE VÝVODY.
MENIA SA LEN VYPÍNAČE NA EXISTUJÚCE KÁBLOVE VÝVODY.
ZÁSUVKY PO OBVODE OSTAVAJU BEZOZMENY.

ROZVODNÁ SIET' : 3/PEN AC 50Hz, 400V / 230V/TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM :
ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
OCHRANNÉ POSPÁJANIE

AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Marek Gmitro		Pavol ŠTIEBER	Ing. Mikuláš RODAN
INVESTOR: Obec Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		Základná škola Kračúnovce 277, Giraltovce 08701	FORMÁT 2x44
OBJEKT - ČASŤ:		STAVEBNÉ ÚPRAVY UČEBNE FYZIKY	DATUM Máj 2017
ELI		ELEKTROINŠTALÁCIA	STUPEŇ DRS
NAVRHOVANÝ STAV			MIERKA 1:50
OBSAH VÝKRESU:		Učebňa Fyziky_EL1	VÝKRES Č.: 02
			PARÉ Č.: 